

EVALUATIE

Speelruimtebeleid

gemeente Lochem

Nieuwe rollen, nieuwe verantwoordelijkheden

Deel I

Quicksan Speelruimte OBB

EVALUATIE

Speelruimtebeleid

gemeente Lochem

Nieuwe rollen, nieuwe verantwoordelijkheden

EVALUATIE

Speelruimtebeleid

gemeente Lochem

Nieuwe rollen, nieuwe verantwoordelijkheden

Titel: Evaluatie Speelruimtebeleid gemeente Lochem
Subtitel: Nieuwe rollen, nieuwe verantwoordelijkheden
Omschrijving: Evaluatie
Opdrachtgever: Gemeente Lochem
Opdrachtnemer: OBB Ingenieursbureau
Postbus 805
7400 AV Deventer
0570 – 61 60 05
Info@OBB-Ingenieurs.nl
www.OBB-Ingenieurs.nl
Opgesteld door: ing. E.G. (Elske) Oost-Mulder
ing. J.P. (Johan) Oost
Herkomst beelden: archief OBB, inspectie Lochem, Street View
Datum: 21 november 2016
Project: 451.04
Aantal pagina's: 33

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING EN SAMENVATTING	3
1.1.	Aanleiding en doelstelling	3
1.2.	Werkwijze evaluatie	3
2.	SAMENVATTING	4
2.1.	Beleidsvoornemens niet aanpassen	4
2.2.	Hoogte vergoedingen actualiseren	4
2.3.	Geen grote wijzigingen in analyse speelruimte	4
2.4.	Groot deel van speeltuinverenigingen opgericht!	4
2.5.	Financiën stabiel	5
3.	EVALUATIE ANALYSE SPEELRUIMTE	6
3.1.	Speelruimte in Almen	6
3.2.	Speelruimte in Barchem	6
3.3.	Speelruimte in Eefde	7
3.4.	Speelruimte in Epse	9
3.5.	Speelruimte in Gorssel	10
3.6.	Speelruimte in Harfsen	11
3.7.	Speelruimte in Laren	12
3.8.	Speelruimte in Lochem	13
3.9.	Speelruimte in kleine kernen	19
3.10.	Jongeren in gemeente Lochem	20
4.	DE FINANCIËLE ASPECTEN	21
4.1.	De jaarlijkse kosten	21
4.2.	De bijdragen aan speeltuinverenigingen	22
	DEEL II BIJLAGEN	23
	Bijlage I. Overzicht wijken	25
	Bijlage II. Speelplekken en voorstellen	26
	Bijlage III. Tekening	31
	TABELLEN en FIGUREN	
	tabel 1 Overzicht jaarlijkse kosten	5
	tabel 2 Overzicht wijken Lochem	18
	tabel 3 Overzicht jaarlijkse kosten	21
	tabel 4 Bijdragen aan speeltuinverenigingen en kosten	22

1. INLEIDING EN SAMENVATTING


1.1. Aanleiding en doelstelling

In 2011 liet gemeente Lochem het speelruimtebeleid 'Nieuwe rollen, nieuwe verantwoordelijkheden' opstellen. Dit plan gaat over de ingerichte speelplekken (formele speelruimte) maar ook over de niet-ingerichte plekken waar gespeeld, gesport en ontmoet kan worden. Dit geldt voor de kinderen van 0 tot en met 5 jaar, de jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar en de jongeren van 12 tot en met 18 jaar.

Omdat de ontwikkelingen binnen de gemeente dynamisch zijn, werd in het bestaande plan al geadviseerd om na vijf jaar het plan te evalueren door opnieuw de demografische gegevens en de aanwezige speelruimte per wijk tegen elkaar af te zetten. De omschreven uitgangspunten blijven daarbij onveranderd. Wel wordt het beleid gestaafd aan de eventueel veranderde situatie in Lochem en worden de ervaringen van de speeltuinverenigingen geëvalueerd.

Het doel van de evaluatie is verder (beheer)overleg met verenigingen en passende voortzetting van het speelruimtebeleid.

1.2. Werkwijze evaluatie



De evaluatie bestond in grote lijnen uit een online-enquête voor de verenigingen. Daarin kwamen vragen aan bod die inzicht geven in het gelopen proces, de succes- en verbeterpunten, het functioneren van de speeltuinvereniging, de toekomstverwachtingen van de speeltuinvereniging, de behoefte aan ondersteuning, hoe de speeltuin voorziet in behoefte aan speelruimte, de overige functies van de speeltuinen, de besteding en reservering van ontvangen subsidies enzovoorts.

Parallel daaraan werd een hernieuwde quickscan speelruimte opgesteld aan de hand van de actuele kinderaantallen en ontwikkelingen, om na te gaan of de subsidiegronden nog klopten. De reacties van de online-enquête werden geanalyseerd en samen met de resultaten van de quickscan in de plenaire samensprekavond met alle verenigingen gepresenteerd.

Aan de hand van de reacties werd vervolgens voorliggende rapportage opgesteld met de conclusies en aanbevelingen vanuit de quickscan en daarbij de financiële consequenties.

Het vervolgtraject bestaat uit het op maat maken van een beheerchecklist per vereniging, waarbij er meer specifieke aandacht per vereniging gegeven kan worden dan in de plenaire bijeenkomst.

2. SAMENVATTING

2.1. Beleidsvoornemens niet aanpassen

Naar aanleiding van de evaluatie, bestaande uit een enquête onder de speeltuinverenigingen en de hernieuwde analyse van de benodigde en aanwezige speelruimte ten opzichte van de (ontwikkelingen) van de doelgroepen, is er geen reden om de beleidsuitgangspunten aan te passen.

2.2. Hoogte vergoedingen actualiseren

Er wordt voorgesteld om de hoogte van de subsidies te indexeren en aan te passen aan de actuele situatie. Dit resulteert in een jaarlijkse vergoeding van € 220 (was in 2011 € 200 en in 2016 € 219,93) als waarderingssubsidie/bijdrage in de administratiekosten en € 200 voor onderhoud plus € 800 voor afschrijving (totaal € 1.000 was in 2011 € 960) per leeftijdscategorie waarvoor de speelplek een functie heeft.

De berekening van de subsidies is opgebouwd uit enerzijds een verlaging in verband met het gegeven dat in de waarderingssubsidie/bijdrage aan de administratiekosten een vergoeding van € 26,64 is opgenomen voor de jaarlijkse kosten van de Kamer van Koophandel. Deze jaarlijks verplichte bijdrage is in 2013 afgeschaft. Bedrijven, verenigingen en stichtingen betalen na hun eerste inschrijving geen andere kosten voor de registratie in het Handelsregister. Anderzijds is er een verhoging in verband met een indexering van de waarderingssubsidie en de subsidie per jaar.

2.3. Geen grote wijzigingen in analyse speelruimte

In de meeste kernen en buurten van Lochem leiden de wijzigingen in kinderaantallen niet tot grote veranderingen in de analyse van speelruimte c.q. wijzigingen van de voorstellen:

- In Eefde wordt wel de nieuwe speelplek Luunhorststraat [Ee 06] vooralsnog in het speelvoorzieningsniveau betrokken. In Gorssel moet de subsidie gebaseerd worden op 4 functies in plaats van 6 voor kinderen en op 4 functies voor jeugd (zoals al was voorzien). Daarbij wordt geadviseerd Dorrewold / Dijkerskamp [Go 03], de Elfuursweg 74 [Go 04] en het Acacia-plein [Go 05] – zeker voor de jeugd - samen te voegen tot twee echt aantrekkelijke speellandschappen en de nieuwe speelplek Oldenhof [Go 07] niet in het openbare speelvoorzieningsniveau te betrekken.
- In kern Lochem moet de subsidie gebaseerd worden op 20 functies voor kinderen (dat was 24) en 17 voor jeugdigen (dat was 19).
- Er zijn voor 4 nieuwbouwlocaties voorstellen gedaan om in de toekomst speelplekken te realiseren en in het speelvoorzieningsniveau op te nemen.

2.4. Groot deel van speeltuinverenigingen opgericht!

Bij het opstellen van het speelruimteplan in 2011 waren er 15 speeltuinverenigingen actief die 33 locaties onderhielden. Inmiddels zijn dat 31 verenigingen die 61 locaties onderhouden.

Naar aanleiding van het speelruimteplan 2011 werd voor 19 locaties voorgesteld een speeltuinvereniging op te richten. Inmiddels zijn dat er nog maar 10. Deze liggen allemaal in de kern Lochem.

Er zijn enkele trapvelden in onderhoud gekomen bij verenigingen (dit zou nog verder uitgebreid kunnen worden). Daarnaast zijn nieuwe sportplekken gerealiseerd zodat er nu geen 10 maar 7 nieuwe trapvelden en jongerenplekken wenselijk zijn, al dan niet in onderhoud bij een vereniging.

2.5. Financiën stabiel

Omdat de wijzigingen in kinderaantallen niet tot grote veranderingen leiden in de analyse van speelruimte c.q. wijzigingen van de voorstellen, zijn de financiële wijzigingen beperkt. Er vindt een (verdere) verschuiving plaats van door de gemeente gemaakte kosten voor onderhoud en vervanging naar subsidies aan speeltuinverenigingen die dit overnemen.

De ervaring van OBB is dat voor inspectie van een speeltoestel een bedrag van € 12,50 per toestel normaal is. Dit ligt lager dan het bedrag dat nu is afgesproken met Circulus-Berkel. Geadviseerd wordt om na te gaan of de inspecties op een andere manier kunnen plaatsvinden. Aandachtspunt daarbij is (online) toegankelijkheid van de gegevens voor zowel de gemeente als de speeltuinverenigingen.

STRUCTURELE KOSTEN	voorstel 2017 n.a.v. analyse	werkelijk 2016	voorstel in 2011
jaarlijkse inspectie	€ 10.000	€ 20.000	€ 14.000
huur terrein Bolderhoek	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.500
2 nieuwe verenigingen per jaar notariskosten € 550	€ 1.100	€ 550	€ 2.000
onderhoud bestaande jongerenvoorzieningen/trapvelden*	€ 5.000	€ 6.000	€ 10.560
speelplekken onderhouden en vervangen in eigen beheer	€ 8.000	€ 8.000	€ 30.720
sub totaal 1	€ 27.100	€ 37.550	€ 59.780
23 verenigingen administratiekosten € 220 per jaar (voorstel)	€ 5.060	€ 4.838	€ 2.800
vergoedingen onderhoud vervanging totaal	€ 66.000	€ 66.445	€ 34.560
sub totaal 2	€ 71.060	€ 71.284	€ 37.360
TOTAAL jaarlijkse kosten	€ 98.160	€ 108.834	€ 97.140

tabel 1 Overzicht jaarlijkse kosten

* betreft grasmaaien, niet ten laste van budget speelruimte

3. EVALUATIE ANALYSE SPEELRUIMTE

Iedere paragraaf wordt voorafgegaan door een tabel met daarin de ontwikkeling tussen 2011 en 2016 in aantal kinderen (0 tot en met 5 jaar), jeugdigen (6 tot en met 11 jaar) en jongeren (12 tot en met 18 jaar).

3.1. Speelruimte in Almen



	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Almen	108	149	-41 ↓	-28%
0 t/m 5 jaar	26	29	-3 ↓	-10%
6 t/m 11 jaar	37	54	-17 ↓	-31%
12 t/m 18 jaar	45	66	-21 ↓	-32%

3.1.1. Analyse speelruimte en aanbevelingen

Gezien de beperkte verandering in het aantal kinderen¹ in Almen en het beleidsuitgangspunt 5 (een basisvoorziening per kern) kan met 1 speelplek voor kinderen en jeugdigen² invulling gegeven worden aan de normen voor formele speelruimte. Met de speelplek van de Julianaschaal / Stichting Passend Speelplein Almen i.o. Al 01 kan hierin worden voorzien.

3.1.2. Subsidie speeltuinvereniging

De evaluatie leidt niet tot wijzigingen ten opzichte van 2011:

- o De subsidie in Almen blijft gebaseerd op 1 plek voor kinderen en 1 plek voor jeugdigen.
- o De Julianaschool [Al 01] blijft in het openbare speelvoorzieningsniveau betrokken.

3.2. Speelruimte in Barchem

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Barchem	161	177	-16 ↓	-9%
0 t/m 5 jaar	49	55	-6 ↓	-11%
6 t/m 11 jaar	52	58	-6 ↓	-10%
12 t/m 18 jaar	60	64	-4 ↓	-6%

¹ Kinderen = van 0 tot en met 5 jaar

² Jeugdigen = van 6 tot en met 11 jaar

3.2.1. Analyse speelruimte en aanbevelingen

De kinderaantallen en de spreiding van kinderen in Barchem zijn vrijwel stabiel gebleven, waarmee het advies niet aangepast hoeft te worden. Voorgesteld wordt om de speelplek aan de Eekvenne [B 05] voor kinderen en jeugdigen ingericht te houden met speeltoestellen en aanvullend voor het voetballen het trapveld [B 06] te behouden. Dit betekent dat de speelplekken van de Barchschole [B 02/03/04] niet in het openbare speelvoorzieningsniveau (kunnen) worden betrokken³.

Op dit moment wonen er wel iets meer kinderen in het noordelijk gedeelte (circa 15 kinderen en 8 jeugdigen tegen 10 en 3 in 2011). Er is aan de Heidehof een speelplek [B 07] voor kinderen aangelegd. Naar inschatting zullen de kinderaantallen hier eerder dalen dan stijgen. Voorgesteld wordt om deze speelplek als secundair te blijven aanwijzen zonder de toestellen actief te verplaatsen. Aangezien hier relatief nieuwe toestellen staan, zal de speelplek de komende jaren nog wel blijven.

3.2.2. Subsidie speeltuinvereniging

De evaluatie leidt niet tot wijzigingen ten opzichte van 2011:

- o De subsidie in Barchem moet gebaseerd blijven op 1 plek voor kinderen en 1 plek voor jeugdigen met een losliggend trapveld.
- o Er is geen subsidie mogelijk voor speelplek Barchem noord.

3.3. Speelruimte in Eefde

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Eefde	629	680	-51 ↓	-8%
0 t/m 5 jaar	156	173	-17 ↓	-10%
6 t/m 11 jaar	214	243	-29 ↓	-12%
12 t/m 18 jaar	259	264	-5 ↓	-2%

Daarnaast zijn er plannen voor de ontwikkeling van 80 woningen op het Kazerneterrein, start bouw april 2016.

3.3.1. Analyse speelruimte en aanbevelingen

Uit gedetailleerd onderzoek van de kinderaantallen blijkt dat rond de speelplek aan de Oranjelaan 30 [Ee 01] tegenwoordig net iets meer kinderen wonen (van 10 naar 15 kinderen en van 20 naar 25 jeugdigen). Deze kinderen hebben 24 toestellen ter beschikking waarvan ze (mede) gebruik kunnen maken (meer dan 2 toestellen per kind).

Ervan uitgaande dat deze speelplek [Ee 01] de meeste fysieke ruimte biedt, uitgebreid is ingericht wordt voorgesteld om deze plek voor kinderen en medegebruik van jeugdigen ingericht te houden.

³ Niet in openbare speelvoorzieningsniveau betekent dat er geen subsidie mogelijk is.

Rondom de speelplek in de Wiekenbuurt / Zuidwiek [Ee 02] wonen tegenwoordig nog circa 20 kinderen en 20 jeugdigen (was 30 en 30). De verwachting dat het kinderaantal rondom Wiekenbuurt / Zuidwiek [Ee 02] zou afnemen is daarmee al uitgekomen, maar wel kan de plek nog voor kinderen dienen.

Op de langere termijn is de verwachting dat het aantal kinderen verder afneemt. Het voorstel is om dan deze speelplek [Ee 02] als secundair aan te wijzen en te combineren met de plek aan de Oranjelaan 30 [Ee 01].

De nieuwe speelplek aan de Luunhorststraat [Ee 06] blijkt aangelegd voor 20 kinderen en 20 jeugdigen. Vooralsnog kan deze voor kinderen dienen. Op de langere termijn is de verwachting dat het aantal kinderen hier afneemt en het voorstel is om dan deze speeltuin als secundair aan te wijzen en te combineren met de plek aan de Oranjelaan 30 [Ee 01].

Rondom de speelplek aan de Schurinklaan [Ee 03] is het aantal kinderen en jeugdigen toegenomen (van circa 25 kinderen naar 45 en circa 30 jeugdigen naar 40). Het voorstel uit 2011 om deze ingericht te houden voor kinderen en voor eenvoudig medegebruik van de jeugdigen uit het noorden van Eefde blijft ongewijzigd.

Uit onderzoek van de kinderaantallen blijkt dat rondom de speelplek aan de Angerenhof [Ee 04] (inclusief Eendrachtstraat) de aantallen zijn afgenomen tot circa 10 kinderen en 20 jeugdigen (was 20 kinderen en circa 40 jeugdigen). Gezien de normen voor formele speelruimte zou deze plek [Ee 04] als secundair aanwezig kunnen worden.

Uit gedetailleerd onderzoek van de kinderaantallen blijkt dat (ruim) rondom de speelplek aan de Boedelhofweg [Ee 05] nog steeds circa 30 kinderen en bijna 70 jeugdigen wonen (was 40 en 60). Voorgesteld wordt om met deze speelplek invulling te geven aan de normen voor formele speelruimte voor kinderen en jeugdigen.



In het plan Kazerneterrein is een uitbreiding voorzien van circa 80 woningen in diverse klassen. Naar verwachting zal hierdoor een toename in de behoefte aan speelplekken ontstaan.

Op basis van onderzoek naar verloop in kinderdichtheden in nieuwbouwwijken wordt ingeschat dat rekening moet worden gehouden met een maximale kinderdichtheid van 0,3 tot 0,45 voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar en voor jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar. Dit betekent dat in het plan na inschatting (tijdelijk) iets meer dan 20 kinderen en 20 jeugdigen zullen wonen.

Voorgesteld wordt om tegen de tijd dat de buurt gereed is in het buurtje zelf 1 speelplek(je) voor kinderen in te richten [Z 0#] en de speelplek aan de Boedelhofweg [Ee 05] voor de kinderen en jeugdigen uit de nieuwbouw uit te breiden. Daarmee wordt dan tegelijk de sociale binding tussen de oudere en de nieuwe buurt versterkt.

3.3.2. Subsidie speeltuinvereniging

De evaluatie leidt tot enkele wijzigingen ten opzichte van 2011:

- o De subsidie in Eefde wordt (vooralsnog) gebaseerd op 5 plekken voor kinderen en 3 plekken voor jeugdigen.
- o Na realisatie van Kazerneterrein zal er een functie voor kinderen bijkomen.
- o De nieuwe speelplek Luunhorststraat [Ee 06] wordt vooralsnog in het speelvoorzieningsniveau betrokken.
- o Met name rondom speelplekken in de Wiekenbuurt / Zuidwiek [Ee 02], de Luunhorststraat [Ee 06] en de Oranjelaan 30 [Ee 01] worden de kinderaantallen de komende 5 jaar nagegaan en bij verdere afname de speelplekken gecombineerd.
- o De speelplek Angerenhof [Ee 04] wordt als secundair aangewezen.
- o Er wordt geen schoolplein in Eefde betrokken in het openbare speelvoorzieningsniveau.

3.4. Speelruimte in Epse

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Epse	295	336	-41 ↓	-12%
0 t/m 5 jaar	81	79	2 ↑	3%
6 t/m 11 jaar	89	131	-42 ↓	-32%
12 t/m 18 jaar	125	126	-1 ↓	-1%

Daarnaast zijn er plannen voor de ontwikkeling van 82 woningen aan de Waterdijk-West, start bouw april 2015, oplevering nog onbekend.

3.4.1. Analyse speelruimte en aanbevelingen

Gezien de beperkte wijziging in het kinderaantal en de spreiding blijft het advies uit het speelruimteplan 2011 ongewijzigd: met 2 speelplekken voor kinderen en 1 à 2 krachtige speelplekken voor jeugdigen invulling geven aan de normen voor formele speelruimte.

In het noorden van Epse kan voor de 30 kinderen de speelplek aan de Korenkamp [Ep 02] goed voorzien in de normen voor formele speelruimte.

Voor de jeugdigen kan de skateplek Vlinderplein [Ep 05] als *sportplek* voor de jeugd dienen. Daarnaast kan de speelplek aan Het Wansink [Ep 03] als plek voor kinderen en toestellenplek voor jeugdigen dienen.

Het speelplein van de openbare basisschool J. v.d. Hoeven [Ep 04] aan de Du Tourweg voor de kinderen en jeugd is echter meer centraal en geschikt. Het voorstel uit 2011 om met de speeltuinvereniging na te gaan of hieraan invulling gegeven kan worden, is (nog) niet uitgewerkt.

Indien het schoolplein niet openbaar toegankelijk wordt, kan dit niet in het openbare speelvoorzieningsniveau betrokken worden en blijft de speelplek aan Het Wansink [Ep 03] voor kinderen en jeugd.

De in 2011 als secundair aangewezen speelplek aan Het Diekman [EP 01] is inmiddels samengevoegd met die aan de Korenkamp.



In het plan Waterdijk-West tussen Het Wilgert en de Dortherweg is een uitbreiding voorzien van circa 80 woningen in diverse klassen. Naar verwachting zal hierdoor een toename in de behoefte aan speelplekken ontstaan. Op basis van onderzoek naar verloop in kinderdichtheden in nieuwbouwwijken wordt ingeschat dat rekening moet worden gehouden met een maximale kinderdichtheid van 0,3 tot 0,45 voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar en voor jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar. Dit betekent dat in het plan na inschatting (tijdelijk) iets meer dan 20 kinderen en 20 jeugdigen zullen wonen.

Voorgesteld wordt om tegen die tijd in het buurtje zelf 1 speelplek(je) voor kinderen in te richten [Z 0#] en de speelplek aan de Korenkamp [Ep 02] voor de kinderen en jeugdigen uit de nieuwbouw uit te breiden. Daarmee wordt dan tegelijk de sociale binding tussen de oudere en de nieuwe buurt versterkt.

3.4.2. Subsidie speeltuinvereniging

Bovenstaande betekent dat het voorstel 2011 ongewijzigd blijft:

- o De subsidie in Epse moet (vooralsnog) gebaseerd worden op 2 functies voor kinderen en 1 voor jeugd.
- o Na realisatie van Waterdijk-West zal er een functie voor kinderen bijkomen.
- o De school J. v.d. Hoeven kan alleen in het openbare speelvoorzieningsniveau worden betrokken in plaats van de speelplek aan het Wansink [Ep 03].

3.5. Speelruimte in Gorssel

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Gorssel	675	724	-49 ↓	-7%
0 t/m 5 jaar	154	184	-30 ↓	-16%
6 t/m 11 jaar	232	270	-38 ↓	-14%
12 t/m 18 jaar	289	270	19 ↑	7%

3.5.1. Analyse speelruimte en aanbevelingen

Het blijkt dat ruim 30 van de kinderen in de nieuwbouw Groterkamp wonen. Dat betekent dat in de rest van Gorssel het kinderaantal met circa 33% is afgenomen.

Ten noorden van de Joppelaan is het aantal kinderen afgenomen van circa 130 naar ruim 80 en het aantal jeugdigen van 180 naar 150.

Deze kinderen en jeugdigen wonen zodanig verspreid dat met 3 speelplekken goed voorzien zou kunnen worden. Er zijn nu speelplekken aan de Dorrewold / Dikkerskamp [Go 03], de Elfuursweg 74 [Go 04], het Acaciaplein [Go 05] en in 2015 heeft de dorpsraad de speelplek Oldenhof [Go 07] gerealiseerd (waar rondom 10 kinderen blijken te wonen).

Net als in het advies in 2011 wordt vastgesteld dat met de speelplekken aan de Dorrewold / Dikkerskamp [Go 03], de Elfuursweg 74 [Go 04] en het Acaciaplein [Go 05] nog goed voorzien kan worden in de normen voor formele speelruimte. Overigens kan ook goed overwogen worden deze 3 plekken – zeker voor de jeugd - samen te voegen tot 2 echt aantrekkelijke speellandschappen.

Op 27 januari 2010 hebben 7 kinderen uit groep 6 en 7 een brief naar de wethouder van Onderwijs en Jeugd geschreven met de vraag een skatebaan te realiseren in Gorssel.

Zoals in 2011 was voorzien, is ook ten zuiden van de Joppelaan (exclusief Grooterkamp) het aantal kinderen afgenomen: van 50 naar circa 35 en het aantal jeugdigen van 90 naar 70. Het voorstel om in te zetten op een duurzame spreiding van speelvoorzieningen blijft ongewijzigd. Dit betekent voor de kinderen in de bestaande bebouwing en de nieuwbouw in te zetten op de speelplek de Haerkamp 43 [Go 01] in combinatie met het verharde trapveld aan de Haerkamp 27 [Go 02] en medegebruik door jeugdigen zodat er een functie voor kinderen en een voor jeugdigen is op twee locaties.

Daarnaast voor de jeugd in het speelvoorzieningsniveau betrekken het plein van de J.A. de Vullerschool [Go 06a] en skatebaan [Go 06b] aan de Veldhofstraat (zoals in 2011 voorgesteld).

3.5.2. Subsidie speeltuinvereniging

De evaluatie leidt tot enkele wijzigingen ten opzichte van 2011:

- o De subsidie in Gorssel moet gebaseerd worden op 4 in plaats van 6 functies voor kinderen en op 4 functies voor jeugd (zoals al was voorzien).
- o Overwogen moet worden Dorrewold / Dikkerskamp [Go 03], de Elfuursweg 74 [Go 04] en het Acaciaplein [Go 05] – zeker voor de jeugd - samen te voegen tot twee echt aantrekkelijke speellandschappen.
- o De nieuwe speelplek Oldenhof [Go 07] wordt niet in het openbare speelvoorzieningsniveau betrokken.
- o De speelplek aan de Haerkamp 43 [Go 01] wordt gecombineerd met het verharde trapveld aan de Haerkamp 27 Go 01] een centrale speelplek voor kinderen en jeugdigen.

3.6. Speelruimte in Harfsen

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Harfsen	138	149	-11 ↓	-7%
0 t/m 5 jaar	33	33	0 ↑	0%
6 t/m 11 jaar	38	66	-28 ↓	-42%
12 t/m 18 jaar	67	50	17 ↑	34%

Daarnaast zijn er plannen voor ontwikkelingen aan het Heideveld voor 71 woningen, verkoop start voorjaar 2016.

3.6.1. Analyse speelruimte en aanbevelingen

Gezien de spreiding, het gelijkblijvend aantal kinderen, het afnemend aantal jeugdigen, het uitgangspunt van basisvoorzieningen voor kinderen en jeugdigen per kern wordt - net als het advies in 2011 - geadviseerd om in te zetten op de activity square Beatrixschool [Ha 04] en de speeltuin aan de Gentiaan [Ha 03]. De in 2011 secundair aangewezen speelplek aan de Bremweg [Ha 01] is in 2015 verwijderd. De speelplek Sporkehout [Ha 02] blijft secundair omdat er nog weinig kinderen wonen (net iets meer dan 5).

In het plan Heideveld is een uitbreiding voorzien van circa 70 woningen in diverse klassen. Naar verwachting zal hierdoor een toename in de behoefte aan speelplekken ontstaan. Op basis van onderzoek naar verloop in kinderdichtheden in nieuwbouwwijken wordt ingeschat dat rekening moet worden gehouden met een maximale kinderdichtheid van 0,3 tot 0,45 voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar en voor jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar. Dit betekent dat in het plan na inschatting (tijdelijk) iets meer dan 20 kinderen en 20 jeugdigen zullen wonen.

Voorgesteld wordt om tegen die tijd in het buurtje zelf één speelplek(je) voor kinderen in te richten [Z 0#] en de activity square Beatrixschool [Ha 04] voor de kinderen en jeugdigen uit de nieuwbouw aan te wijzen. Daarmee wordt dan tegelijk de sociale binding tussen de oudere en de nieuwe buurt versterkt.

3.6.2. Subsidie speeltuinvereniging

Bovenstaande voorstellen houden in dat:

- subsidie in Harfsen (vooralsnog) gebaseerd moet worden op 2 functies voor kinderen en 1 voor jeugd;
- na realisatie plan Heideveld er een functie voor kinderen zal bijkomen;
- de speelplek aan Sporkehout [Ha 02] secundair blijft.

3.7. Speelruimte in Laren

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Laren	350	363	-13 ↓	-4%
0 t/m 5 jaar	101	103	-2 ↓	-2%
6 t/m 11 jaar	118	127	-9 ↓	-7%
12 t/m 18 jaar	131	133	-2 ↓	-2%

Daarnaast zijn er plannen voor ontwikkelingen van maximaal 85 woningen aan het Schoneveld, planning is nog globaal.



3.7.1. Analyse speelruimte en aanbevelingen

De verspreiding van de kinderen over Laren laat zien dat het aantal met name aan de Westermark is verdubbeld, maar aan de Boerkamp zeer sterk is afgenomen (zoals voorzien). Er is geen aanleiding het voorstel uit 2011 te wijzigen.

In het plan Schoneveld is een uitbreiding voorzien van circa 85 woningen in diverse klassen. Naar verwachting zal hierdoor een toename in de behoefte aan speelplekken ontstaan.

Op basis van onderzoek naar verloop in kinderdichtheden in nieuwbouwwijken wordt ingeschat dat rekening moet worden gehouden met een maximale kinderdichtheid van 0,3 tot 0,45 voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar en voor jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar. Dit betekent dat in het plan na inschatting (tijdelijk) iets meer dan 20 kinderen en 20 jeugdigen zullen wonen.

Voorgesteld wordt om tegen die tijd in het buurtje zelf 1 speelplek(je) voor kinderen in te richten [Z 0#] en van de huidige speelplekken De Laarkamp [La 02], de Branink [La 08] en het trapveld Westermark [La 07] ook voor de jeugdigen uit de nieuwbouw aan te wijzen. Daarmee wordt dan tegelijk de sociale binding tussen de oudere en de nieuwe buurt versterkt.

3.7.2. Subsidie speeltuinvereniging

Bovenstaande voorstellen houden in dat:

- o subsidie in Laren gebaseerd moet worden op 3 functies voor kinderen en 1 voor jeugd;
- o na realisatie plan Schoneveld er een functie voor kinderen zal bijkomen;
- o de scholen alleen in het openbare speelvoorzieningsniveau betrokken worden als deze openbaar worden in plaats van speelplekken aan de Bakkerij [La 01], de Westermark [La 07] en de Laarkamp [La 02] (gedeeltelijk).

3.8. Speelruimte in Lochem

3.8.1. Speelruimte in Molengronden

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Lochem Molengronden	359	450	-91 ↓	-20%
0 t/m 5 jaar	79	100	-21 ↓	-21%
6 t/m 11 jaar	107	177	-70 ↓	-40%
12 t/m 18 jaar	173	173	0 ↑	0%

Gezien de huidige spreiding van de kinderen en de (voorzien) afname van het aantal kinderen en jeugdigen kan het advies uit 2011 ongewijzigd blijven.

De (reeds gedane) verplaatsing van de speelplek aan de Pelmolenerf [Lo 23a] (waar nog enkele speelaanleidingen worden geplaatst) naar de Kopermolenring [Lo 23b] is daarbij een goede verbetering, mede gezien de inschatting dat het aantal kinderen en jeugdigen nog wel iets zal gaan dalen.

3.8.2. Speelruimte in Lochem-West

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Lochem-West	343	460	-117 ↓	-25%
0 t/m 5 jaar	90	102	-12 ↓	-12%
6 t/m 11 jaar	116	143	-27 ↓	-19%
12 t/m 18 jaar	137	215	-78 ↓	-36%

Daarnaast zijn er plannen voor ontwikkelingen van 30 woningen in plan Polsvoort, nog in voorbereiding en er zijn nog geen definitieve ontwerpen vastgesteld.

Zoals verwacht is het aantal kinderen (en jeugdigen) afgenomen, met name ten oosten van de Enkweg. Gezien de huidige spreiding van kinderen en jeugdigen en de speelplekken kan het advies van 2011 ongewijzigd blijven.

Op basis van onderzoek naar verloop in kinderdichtheden in nieuwbouwwijken wordt ingeschat dat rekening moet worden gehouden met een maximale kinderdichtheid van 0,3 tot 0,45 voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar en voor jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar. Dit betekent dat in het plan Polsvoort na inschatting (tijdelijk) circa 10 kinderen en 10 jeugdigen zullen wonen.

Daarvoor behoeft geen specifieke speelplek in het buurtje zelf ingericht te worden. De kinderen kunnen goed naar de speelplekken 'Pino' aan de Heggerank / Daslook [Lo 19] en aan de Hammarskjöldweg [Lo 24]. De jeugd kan ook naar de plekken aan de Witbol / Heggerank [Lo 18], het trapveld achter Vogelwikke 28 [Lo 19a], De Vennegötte school [Lo 25] en Chr. Basischool De Rank, Curieplein 21 [Lo 26b]. Daarmee wordt dan tegelijk de sociale binding tussen de oudere en de nieuwe buurt versterkt.

3.8.3. Speelruimte in Lochem Zuiderenk

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Lochem Zuiderenk	867	870	-3 ↓	0%
0 t/m 5 jaar	289	283	6 ↑	2%
6 t/m 11 jaar	280	307	-27 ↓	-9%
12 t/m 18 jaar	298	280	18 ↑	6%

Het blijkt dat voornamelijk in de omgeving van de Nassaulaan en Dillelaan een toename van kinderen heeft plaatsgevonden. Aangezien hier invulling is gegeven aan het realiseren van 3 nieuwe speelplekken kan het advies uit 2011 ongewijzigd blijven.

Met de bouw van de brede school De Garve (bouw zomer 2016-2017), waarbij de schoolbesturen zelf acties opzetten voor de financiering van nieuwe toestellen, ontstaat een mooie gelegenheid een centrale speelplek voor de jeugdigen uit Zuiderenk en Lochem Oost te realiseren [Z 0#].

Basisschool St. Joseph [Lo16 en Lo17] zal 2017 verhuizen naar de huidige school Toermalijn [Lo11 en Lo12]. De speeltuin Oranjetuinen heeft voorgesteld de speelplek Henri Dunantweg [Lo10] op te heffen en deze toestellen onder te brengen op het aangepaste schoolplein voor St. Joseph na de verhuizing. Voorgesteld wordt om hierin mee te gaan en de plekken bij de verplaatste St. Joseph [Lo 10] en [Lo11] voor zowel kinderen als jeugd in het openbare speelvoorziening niveau te betrekken.

De speelplekken van de Pr. Hendrikschool [Ph 01] en [Ph 02] zouden dan komen te vervallen. De brede school zal voor de jeugd die nu gebruikmaakt van deze speelplekken een belangrijke functie hebben en gezien het beperkt aantal nabij wonende kinderen kunnen deze plekken komen te vervallen.

3.8.4. Speelruimte in Lochem-Zuid

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Lochem-Zuid	187	197	-10 ↓	-5%
0 t/m 5 jaar	33	52	-19 ↓	-37%
6 t/m 11 jaar	70	62	8 ↑	13%
12 t/m 18 jaar	84	83	1 ↑	1%

De (voorgenomen) nieuwbouw aan de Cartier van Dissel/Bosweg heeft niet geleid tot meer kinderen in die omgeving; het zoekgebied nabij Paasberg is dus niet noodzakelijk.

Gezien de huidige verspreiding en aantallen kinderen van de kinderen speelplekken kan het advies uit 2011 verder ongewijzigd blijven.

3.8.5. Speelruimte in Lochem-Oost

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
0 t/m 5 jaar	130	161	-31 ↓	-19%
6 t/m 11 jaar	183	154	29 ↑	19%
12 t/m 18 jaar	159	176	-17 ↓	-10%

Rondom de speelplekken aan de Stiggoor [Lo 28] woonde in 2011 bijna 25 kinderen, inmiddels nog geen 10 kinderen. Ook wonen er slechts 25 jeugdigen. Voorgesteld wordt om deze speelplek als secundair aan te wijzen.

Met de bouw van de brede school De Garve (bouw zomer 2016-2017) in de wijk Zuiderenk ontstaat een mooie gelegenheid een centrale speelplek voor de jeugdigen uit Zuiderenk en Lochem-Oost te realiseren. De speelplekken van de Propschool [Lo3] en [Lo3(a)] zouden dan komen te vervallen.

Gezien het beperkte aantal speelplekken in de wijk wordt voorgesteld om op [Lo4] wel als speelplek voor jeugdigen en de rondom wonende kinderen te behouden.

Voor het overige gedeelte van Lochem-Oost blijken de kinderaantallen en spreiding niet zodanig veranderd dat wijziging van advies 2011 nodig is.

3.8.6. Speelruimte in Lochem Vesting

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Lochem Vesting	60	63	-3 ↓	-5%
0 t/m 5 jaar	14	21	-7 ↓	-33%
6 t/m 11 jaar	27	16	11 ↑	69%
12 t/m 18 jaar	19	26	-7 ↓	-27%

Het kinderaantal in Vesting is tegen de verwachting in afgenomen. Gezien deze afname in aantal kinderen en jeugdigen heeft het in 2011 voorgestelde zoekgebied voornamelijk een functie voor de kinderen die meekomen bij het winkelen.

3.8.7. Speelruimte in Lochem-Noord

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Lochem-Noord	105	105	0 ↑	0%
0 t/m 5 jaar	33	39	-6 ↓	-15%
6 t/m 11 jaar	39	33	6 ↑	18%
12 t/m 18 jaar	33	33	0 ↑	0%

In Lochem-Noord is het plan Kop van Oost in ontwikkeling. De verwachting is dat er 225 woningen zullen worden gerealiseerd, waarbij in 2017 concrete plannen worden opgesteld. Voorgesteld wordt om, indien de woningsamenstelling bekend is, een inschatting te maken van de ontwikkeling van kinderen. Wellicht wordt er een prognose opgesteld voor het onderwijs?. Aan de hand daarvan kunnen de richtlijnen van het speelruimteplan in de verdere planvorming uitgewerkt worden in aantal en soort plekken.

In Lochem wonen rondom de speelplek aan de Noorderbleek [Lo 05] nog geen 5 kinderen meer (in 2011 nog 10) en rondom het Berkelplein [Lo 30] net 15. Net als in het advies 2011 wordt voorgesteld om deze speelplekken als secundair aan te wijzen. De overige 20 kinderen en de jeugdigen wonen zo verspreid dat voor hen geen voorzieningen worden voorgesteld, c.q. zij kunnen gebruikmaken van de plekken in de omliggende buurten.

3.8.8. Subsidie speeltuinvereniging

Bovenstaande voorstellen houden in dat:

- o subsidie in Lochem gebaseerd moet worden op 20 functies voor kinderen (was 24) en 17 voor jeugdigen (was 19).

- o de scholen De Rank, De Vennegötte, Sint Joseph (verplaatst), Meester G. Propschool (vooralsnog) en de nieuwe brede school De Garve voor kinderen en/of de jeugd in het openbare speelvoorzieningenniveau worden betrokken.

kern/wijk	streef	inventarisatie			
	beeld	huidig aant.	gemeente	stv	school
	streefbeeld				
	[plek]	[plek]			
Lochem Molengronden	6	6	1	5	-
0 t/m 5 jaar	2	2	-	2	-
6 t/m 11 jaar	5	5	1	4	-
12 t/m 18 jaar	2	2	1	1	-
Lochem-West	9	11	4	5	2
0 t/m 5 jaar	4	9	3	4	2
6 t/m 11 jaar	4	8	2	4	2
12 t/m 18 jaar	2	1	1	-	-
Lochem Zuiderenk	13	16	3	7	6
0 t/m 5 jaar	10	11	2	6	3
6 t/m 11 jaar	4	9	1	4	4
12 t/m 18 jaar	1	1	1	-	-
Lochem-Zuid	4	4	3	1	-
0 t/m 5 jaar	1	1	-	1	-
6 t/m 11 jaar	1	2	1	1	-
12 t/m 18 jaar	2	2	2	-	-
Lochem-Oost	4	6	2	1	3
0 t/m 5 jaar	3	5	2	1	2
6 t/m 11 jaar	2	5	1	1	3
12 t/m 18 jaar	1	-	-	-	-
Lochem Vesting	-	-	-	-	-
0 t/m 5 jaar	-	-	-	-	-
6 t/m 11 jaar	-	-	-	-	-
12 t/m 18 jaar	-	-	-	-	-
Lochem-Noord	-	2	-	2	-
0 t/m 5 jaar	-	2	-	2	-
6 t/m 11 jaar	-	2	-	2	-
12 t/m 18 jaar	-	-	-	-	-
Totaal lochem	36	45	13	21	11
0 t/m 5 jaar	20	30	7	16	7
6 t/m 11 jaar	16	31	6	16	9
12 t/m 18 jaar	8	6	5	1	-

tabel 2 Overzicht aantal speelplekken per wijk in Lochem

3.9. Speelruimte in kleine kernen

3.9.1. Speelruimte in Exel

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Exel	38	47	-9 ↓	-19%
0 t/m 5 jaar	11	6	5 ↑	83%
6 t/m 11 jaar	6	15	-9 ↓	-60%
12 t/m 18 jaar	21	26	-5 ↓	-19%

In Exel zijn de kinderaantallen niet zodanig gewijzigd dat het advies uit 2011 aangepast kan worden en kan de speelplek 't Veld [E 01] niet in het openbare speelvoorzieningenniveau worden betrokken.

3.9.2. Speelruimte in Joppe

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Joppe	83	80	3 ↑	4%
0 t/m 5 jaar	22	18	4 ↑	22%
6 t/m 11 jaar	32	30	2 ↑	7%
12 t/m 18 jaar	29	32	-3 ↓	-9%

In Joppe zijn de kinderaantallen en de spreiding niet zodanig gewijzigd dat het advies uit 2011 aangepast kan worden en kan de Sint Bernardusschool aan de Joppelaan voor de zeer verspreid wonende 20 kinderen en 30 jeugdigen niet in het openbare speelvoorzieningenniveau worden betrokken.

3.9.3. Speelruimte in Nettelhorst

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Nettelhorst e.o.	105	100	5 ↑	5%
0 t/m 5 jaar	16	26	-10 ↓	-38%
6 t/m 11 jaar	43	44	-1 ↓	-2%
12 t/m 18 jaar	46	30	16 ↑	53%

In Nettelhorst zijn de kinderaantallen en de spreiding niet zodanig gewijzigd dat het advies uit 2011 aangepast kan worden en kan de Openbare Basisschool aan de Bolksbeekweg [N 01] niet in het openbare speelvoorzieningenniveau worden betrokken.

3.9.4. Subsidie speeltuinvereniging

Bovenstaande voorstellen houden voor de kleine kernen in dat:

- o gezien de uitgangspunten voor evenredige verdeling van speelplekken over daar waar de kinderen in gemeente Lochem wonen ten opzichte van de aanwezig informele speelruimte, in de kleine kernen geen speelplekken in het openbare speelvoorzieningsniveau worden betrokken;
- o de openbare basisschool in Exel, de Sint Bernardusschool in Joppe en de openbare basisschool Nettelhorst niet in het openbare speelvoorzieningsniveau kunnen worden betrokken.

3.10. Jongeren in gemeente Lochem

	aantal 2016	aantal 2011	ontwikkeling	
	[aantal]	[aantal]	[aantal]	[%]
Almen	45	66	-21	↓ -32%
Barchem	60	64	-4	↓ -6%
Eefde	259	264	-5	↓ -2%
Epse	125	126	-1	↓ -1%
Gorssel	289	270	19	↑ 7%
Harfsen	67	50	17	↑ 34%
Laren	131	133	-2	↓ -2%
Lochem Molengronder	173	173	0	↑ 0%
Lochem-West	137	215	-78	↓ -36%
Lochem Zuiderenk	298	280	18	↑ 6%
Lochem-Zuid	84	83	1	↑ 1%
Lochem-Oost	159	176	-17	↓ -10%
Lochem Vesting	19	26	-7	↓ -27%
Lochem-Noord	33	33	0	↑ 0%
Exel	21	26	-5	↓ -19%
Joppe	29	32	-3	↓ -9%
Nettelhorst e.o.	46	30	16	↑ 53%
Totaal lochem	2.611	2.747	-136	↓ -5%

Met uitzondering van de wijk Lochem-West zijn in de kernen en wijken van gemeente Lochem de aantallen jongeren⁴ beperkt gewijzigd. Het advies uit 2011 blijft daarmee ongewijzigd.

Daarbij wordt opgemerkt dat het advies voor Lochem-West ook ongewijzigd blijft ondanks de afname met 78 jongeren. De reden is dat daar slechts een (beperkt ingerichte) voorziening voor jongeren aanwezig is, waar ook jongeren uit andere wijken en jeugdigen gebruik van moeten maken.

⁴ Jongeren = van 12 tot en met 18 jaar

4. DE FINANCIËLE ASPECTEN

4.1. De jaarlijkse kosten

STRUCTURELE KOSTEN	voorstel 2017 n.a.v. analyse	werkelijk 2016	voorstel in 2011
jaarlijkse inspectie	€ 10.000	€ 20.000	€ 14.000
huur terrein Bolderhoek	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.500
2 nieuwe verenigingen per jaar notariskosten € 550	€ 1.100	€ 550	€ 2.000
onderhoud bestaande jongerenvoorzieningen/trapvelden*	€ 5.000	€ 6.000	€ 10.560
speelplekken onderhouden en vervangen in eigen beheer	€ 8.000	€ 8.000	€ 30.720
sub totaal 1	€ 27.100	€ 37.550	€ 59.780
23 verenigingen administratiekosten € 220 per jaar (voorstel)	€ 5.060	€ 4.838	€ 2.800
vergoedingen onderhoud vervanging totaal	€ 66.000	€ 66.445	€ 34.560
sub totaal 2	€ 71.060	€ 71.284	€ 37.360
TOTAAL jaarlijkse kosten	€ 98.160	€ 108.834	€ 97.140

tabel 3 Overzicht jaarlijkse kosten

* betreft grasmaaien, niet ten laste van budget speelruimte

4.2. De bijdragen aan speeltuinverenigingen

kern	Huidige en op te richten	locaties		func	ge-	subsidie per jaar	
		huidig	ana-	ties		meente	onder-
			lyse	ana-		houd en	admi-
				lyse		vervan-	nistratie
						ging	kosten
Almen	Stichting Passend Speelplein Almen i.o.	1	1	2	€ -	€ 2.000	€ 220
Barchem	Belangenvereniging Barchems contact	6	2	4	€ -	€ 4.000	€ 220
Eefde	Buurt en speeltuinvereniging NOK	2	2	3	€ -	€ 3.000	€ 220
	Speeltuinvereniging 't Pleintje	1	1	2	€ -	€ 2.000	€ 220
	Speeltuinvereniging de Bloemhof	1	1	2	€ -	€ 2.000	€ 220
	Buurt- en Speeltuinvereniging de Spijkwijk	1	0	0	€ -	€ -	€ -
	Speeltuinvereniging De Luunhorst	1	1	1	€ -	€ 1.000	€ 220
Epse	Speeltuinvereniging Epse / Hassinkweide	2	2	4	€ -	€ 4.000	€ 220
	Stichting Welzijn Lochem	1	1	2	€ -	€ 2.000	€ 220
Exel	Belangenvereniging Exel en omstreken	1	0	0	€ -	€ -	€ -
Gorssel	Speeltuinvereniging De Wielewaal/'t Veldje	2	2	2	€ -	€ 2.000	€ 220
	Buurtvereniging 't Noorderkwartier	1	1	2	€ -	€ 2.000	€ 220
	Speeltuinvereniging de Bolderhoek	1	1	1	€ -	€ 1.000	€ 220
	Buurtvereniging Plein 9	1	1	2	€ -	€ 2.000	€ 220
	Stichting Welzijn Lochem samen met JA Vuller-school	2	2	2	€ -	€ 2.000	€ 220
	Dorpsraad Gorssel	1	0	0	€ -	€ -	€ -
Harfsen	Ver. Pl. Belang Harfsen-Kring van Dorth incl Activity Square	3	2	4	€ -	€ 4.000	€ 220
Joppe	Sint Bernardusschool	1	0	0	€ -	€ -	€ -
Laren	Stichting Speelplezier Laren	5	5	8	€ -	€ 8.000	€ 220
Lochem Molengronden	Speeltuinvereniging Molenspeelgronden	3	3	5	€ -	€ 5.000	€ 220
	Speeltuinstichting De Elze	2	2	2	€ -	€ 2.000	€ 220
Lochem-West	Stichting speeltuinen Lochem West	4	3	4	€ -	€ 4.000	€ 220
	In oprichting Stichting Hamland	1	1	1	€ -	€ 1.000	€ 220
	Ter oprichting Lochem West [Lo 22], [Lo 25], [Lo 26b] en eventueel [Z 0#]	3	3	3	€ 3.000	€ -	€ -
Zuiderenk	Graanweg Actief	2	2	3	€ -	€ 3.000	€ 220
	Stichting Oranjetuinen	7	4	5	€ -	€ 5.000	€ 220
	Ter oprichting Lochem Zuiderenk [Lo 07], [Lo 08], [Lo Z 0#]	3	3	3	€ 3.000	€ -	€ -
	Ter (her) oprichting Stichting Skatepark Lochem	1	1	2	€ 2.000	€ -	€ -
	Speeltuinstichting Speeltuintjes Gravenbuurt	4	4	4	€ -	€ 4.000	€ 220
	Pr. Hendrikschool	2	0	0	€ -	€ -	€ -
Lochem-Zuid	Speelplek Tusseler	1	1	1	€ -	€ 1.000	€ 220
Lochem-Oost	Stichting Speel- en ontmoetingscentrum Berke-loord	1	0	0	€ -	€ -	€ -
	Ter oprichting Lochem-Oost [Lo 01], [Lo 04], [Lo 37]	3	3	5	€ 5.000	€ -	€ -
Lochem-Noord	Speeltuinstichting Berkelplein / Tuindorp	1	0	0	€ -	€ -	€ -
	Buurtvereniging de Noorderbleek. Beheer gemeente.	1	0	0	€ -	€ -	€ -
Eigen beheer gemeente	Trapvelden en jongerenplekken (bestaand)	5	5	5	€ 5.000	€ -	€ -
Eigen beheer gemeente	Trapvelden en jongerenplekken (wenselijk)	7	7	0	€ -	€ -	€ -
	Nieuwbouwplannen / toevoegen-oprichten vereniging	4	4	4	€ -	€ 4.000	€ 220
		89	71	88	€ 13.000	€ 66.000	€ 5.060

tabel 4 Bijdragen aan speeltuinverenigingen en kosten

DEEL II BIJLAGEN

EVALUATIE

Speelruimtebeleid

gemeente Lochem

Nieuwe rollen, nieuwe verantwoordelijkheden

BIJLAGE II. SPEELPLEKKEN EN VOORSTELLEN

spnr	locatie	adres	kern/wijk	categorie		beheer		Huidige en op te richten speeltuinverenigingen	advies maatregelen
				huidig	wordt	huidig	wordt		
Al 01	Julianaschool	Dorpstraat 32	Almen	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	stv	stv	Stichting Passend Speelplein Almen i.o.	
B 02	Barchschoon	Beukenlaan 24	Barchem	0 t/m 11 jaar	secundair	school	school	Belangenvereniging Barchems contact	Niet in openbare speelvoorzieningenniveau betrekken.
B 03	Barchschoon	Beukenlaan 24	Barchem	0 t/m 11 jaar	secundair	school	school	Belangenvereniging Barchems contact	Niet in openbare speelvoorzieningenniveau betrekken.
B 04	Barchschoon	Beukenlaan 24	Barchem	0 t/m 11 jaar	secundair	school	school	Belangenvereniging Barchems contact	Niet in openbare speelvoorzieningenniveau betrekken.
B 05	Speelplek	Eekvenne	Barchem	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	stv	stv	Belangenvereniging Barchems contact	Geen
B 06	Speelplek Trapveld	Eekvenne	Barchem	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	stv	stv	Belangenvereniging Barchems contact	Geen
B 07	Heidehof	Heidehof	Barchem	0 t/m 5 jaar	secundair	stv	stv	Belangenvereniging Barchems contact	Niet in openbare speelvoorzieningenniveau betrekken.
Ee 06	Luunhorst	Luunhorststraat	Eefde	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	stv	stv	Speeltuinvereniging De Luunhorst	Geen. Over 5 jaar nagaan of er nog wel voldoende kinderen en jeugdigen in ruime omgeving wonen, anders secundair/samenvoegen met Ee 02.
Ee 01	Speeltuin NOK	Oranjelaan 30	Eefde	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	stv	stv	Buurt en speeltuinvereniging NOK	Geen. Over 5 jaar nagaan of er nog wel voldoende kinderen en jeugdigen in ruime omgeving wonen, anders secundair/samenvoegen met Ee 02.
Ee 02	Speeltuin	Wijkenbuurt / Zuidwiek	Eefde	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	stv	stv	Buurt en speeltuinvereniging NOK	Geen. Over 5 jaar nagaan of er nog wel voldoende kinderen en jeugdigen in ruime omgeving wonen, anders samenvoegen met Ee 01.
Ee 03	Speeltuin De Bloemhof	Schurinklaan	Eefde	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	stv	stv	Speeltuinvereniging de Bloemhof	Voor kinderen en eenvoudig medegebruik van jeugdigen en eventueel overleg over jongeren.
Ee 04	Speeltuin	Angerenhof	Eefde	0 t/m 11 jaar	secundair	stv	stv	Buurt- en Speeltuinvereniging de Spijkwijk	Inrichten voor informeel spelen
Ee 05	Speeltuin	Boedelhofweg	Eefde	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	stv	stv	Speeltuinvereniging 't Pleintje	Met speeltuinvereniging overleg of uitgebreid kan worden voor jongeren.
Z 0#	noordwestelijk gedeelte Eefde	noordwestelijk gedeelte Eefde	zoekgebied Eefde	geen	12 t/m 18 jaar	geen	stv ter opr.	Trapvelden en jongerenplekken (wenselijk)	Overleg met stv [Ee 01] of ook jongeren plaats kunnen krijgen.
Z 0#	noordoostelijk gedeelte Eefde	noordoostelijk gedeelte Eefde	zoekgebied Eefde	geen	12 t/m 18 jaar	geen	stv ter opr.	Trapvelden en jongerenplekken (wenselijk)	Overleg met stv [Ee 03] of ook jongeren plaats kunnen krijgen.
Z 0#	Plan Kazerneterrein	Plan Kazerneterrein	zoekgebied Eefde	geen	0 t/m 5 jaar	geen	stv	Nieuwbouwplannen / toevoegen-oprichten vereniging	Met bewoners speelplek specifiek voor kinderen inrichten.
Z 0#	zuidelijk gedeelte Eefde	zuidelijk gedeelte Eefde	zoekgebied Eefde	geen	12 t/m 18 jaar	geen	stv ter opr.	Trapvelden en jongerenplekken (wenselijk)	Overleg met stv [Ee 05] of ook jongeren plaats kunnen krijgen.
Ep 02	Speeltuin	Korenkamp	Epse	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	stv	stv	Speeltuinvereniging Epse / Hassinkweide	Op termijn voor jeugdigen verbeteren ivm plan Waterdijk-West
Ep 03	Speeltuin	Het Wansink	Epse	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	stv	stv	Speeltuinvereniging Epse / Hassinkweide	
Ep 04	J. van de Hoevenschool	Du Tourweg	Epse	0 t/m 11 jaar	secundair	school	school	geen	Niet in openbare speelvoorzieningenniveau betrekken.
Ep 05	Vlinderplein	Vlinderplein	Epse	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	stv	stv	Stichting Welzijn Lochem	


spnr	locatie	adres	kern/wijk	categorie		beheer		Huidige en op te richten speeltuinverenigingen	advies maatregelen
				huidig	wordt	huidig	wordt		
Z 0#	Plan Waterdijk-West	Plan Waterdijk-West	zoekgebied Epse	geen	0 t/m 5 jaar	geen	stv	Nieuwbouwplannen / toevoegen-oprichten vereniging	Met bewoners speelplek specifiek voor kinderen inrichten.
Go 01	Speeltuin De Wielewaal	Haerkamp 43	Gorssel	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	stv	stv	Speeltuinvereniging De Wielewaal/'t Veldje	
Go 02	Speeltuin 't Veldje	Haerkamp 27	Gorssel	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	stv	stv	Speeltuinvereniging De Wielewaal/'t Veldje	
Go 03	Speeltuin Noorderspeelkwartier	Dorrewold / Dikkerskamp	Gorssel	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	stv	stv	Buurtvereniging 't Noorderkwartier	
Go 04	Speeltuin De Bolderhoek	Elfuursweg 74	Gorssel	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	stv	stv	Speeltuinvereniging de Bolderhoek	
Go 05	Speeltuin	Acaciaplein	Gorssel	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	stv	stv	Buurtvereniging Plein 9	
Go 06a	J.A. de Vullerschool	Veldhofstraat	Gorssel	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	stv	stv	Stichting Welzijn Lochem samen met JA Vullerschool	
Go 06b	skatebaan J.A. de Vullerschool	Veldhofstraat	Gorssel	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	stv	stv	Stichting Welzijn Lochem samen met JA Vullerschool	
Go 07	Oldenhof	Oldenhof	Gorssel	0 t/m 5 jaar	secundair	stv	stv	Dorpsraad Gorssel	
Z 0#	omgeving Bolderhoek	omgeving Bolderhoek	zoekgebied Gorssel	geen	12 t/m 18 jaar	geen	stv ter opr.	Trapvelden en jongerenplekken (wenselijk)	Overleg met stv [G0 04] of ook jongeren plaats kunnen krijgen. {wordt al uitgevoerd}
Z 0#	omgeving Acaciaplein	omgeving Acaciaplein	zoekgebied Gorssel	geen	12 t/m 18 jaar	geen	stv ter opr.	Trapvelden en jongerenplekken (wenselijk)	Overleg met stv [Go 05] of ook jongeren plaats kunnen krijgen.
Ha 02	Speeltuin	Sporkenhout	Harfsen	0 t/m 5 jaar	secundair	stv	stv	Ver. Pl. Belang Harfsen-Kring van Dorth incl Activity Square	Bij (grote) onderhoudskosten tst niet vervangen.
Ha 03	Speeltuin	Gentiaan	Harfsen	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	stv	stv	Ver. Pl. Belang Harfsen-Kring van Dorth incl Activity Square	Geen. Op termijn specifiek voor kinderen
Ha 04	Beatrixschool	activity square	Harfsen	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	stv	stv	Ver. Pl. Belang Harfsen-Kring van Dorth incl Activity Square	
Z 0#	Plan Heideveld	Plan Heideveld	zoekgebied Harfsen	geen	0 t/m 5 jaar	geen	stv	Nieuwbouwplannen / toevoegen-oprichten vereniging	Met bewoners speelplek specifiek voor kinderen inrichten.
La 01	Speelplek	De Bakkerij	Laren	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	stv	stv	Stichting Speelplezier Laren	Specifiek voor kinderen houden
La 02	Speelplek	De Laarkamp	Laren	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	stv	stv	Stichting Speelplezier Laren	Voor jongeren behouden
La 08	Branink	Verwoldseweg	Laren	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	stv	stv	Stichting Speelplezier Laren	
La 06	Speelplek 't Ruempol	De Kotten	Laren	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	stv	stv	Stichting Speelplezier Laren	Als dubbele speelplek handhaven, zie ook La 7.
La 07	Trapveld	Westermark	Laren	6 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	stv	stv	Stichting Speelplezier Laren	Nagaan met speeltuinvereniging of wellicht mede voor kinderen kan worden ingericht ipv dubbel La 6. Voor medegebruik door jongeren iets verbeteren met bijvoorbeeld betonpoefs.
Z 0#	Plan Schoneveld	Schoneveld	zoekgebied Laren	geen	0 t/m 5 jaar	geen	stv	Nieuwbouwplannen / toevoegen-oprichten vereniging	Met bewoners speelplek specifiek voor kinderen inrichten.
Lo 23b	Speelplek	Kopermolenring	Lochem Molengronden	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	stv	stv	Speeltuinvereniging Molenspeelgronden	
Lo 23c	Speelplek	Standaardmolenerf 17-29	Lochem Molengronden	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	stv	stv	Speeltuinvereniging Molenspeelgronden	

spnr	locatie	adres	kern/wijk	categorie		beheer		Huidige en op te richten speeltuinverenigingen	advies maatregelen
				huidig	wordt	huidig	wordt		
Lo 40	Speelplek	Dorsmolenlaan	Lochem Molengronden	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	stv	stv	Speeltuinvereniging Molenspeelgronden	
Lo 44	De Elze	Trapveld De Elze	Lochem Molengronden	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	stv	stv	Speeltuinstichting De Elze	
Lo 49	De Elze	Fitsquare	Lochem Molengronden	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	stv	stv	Speeltuinstichting De Elze	
Lo 45	Skatebaan	Kijksteeg	Lochem Molengronden	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	gemeente	stv ter opr.	Ter (her)oprichting Stichting Skatepark Lochem	
Lo 18	Speelplek	Witbol / Heggerank	Lochem-West	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	stv	stv	Stichting speeltuinen Lochem West	
Lo 19	Speelplek "Pino"	Heggerank / Daslook	Lochem-West	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	stv	stv	Stichting speeltuinen Lochem West	
Lo 19a	Speelplek	Trapveld achter Vogelwikke 28	Lochem-West	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	stv	stv	Stichting speeltuinen Lochem West	
Lo 22	Speelplek	A. Hahnweg / Piersonplein	Lochem-West	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	gemeente	stv ter opr.	Ter oprichting Lochem West [Lo 22], [Lo 25], [Lo 26b] en eventueel [Z 0#]	Bij vervanging met name voor kinderen en voor eenvoudig medegebruik van jeugdigen.
Lo 24	Speelplek	Hammerskjöldweg	Lochem-West	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	stv	stv	In oprichting Stichting Hamland	Bij vervanging met name voor kinderen en voor eenvoudig medegebruik van jeugdigen.
Lo 25	De Vennegotte school	Pearsonplein 23	Lochem-West	0 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	school	stv ter opr.	Ter oprichting Lochem West [Lo 22], [Lo 25], [Lo 26b] en eventueel [Z 0#]	Samen met Lo 26b een plek voor jeugd en voor jongeren [Z 0#] (te realiseren)
Lo 26a		Pearsonplein 22	Lochem-West	0 t/m 5 jaar	secundair	gemeente	gemeente	geen	Omvormen naar informeel bespeelbare ruimte.
Lo 26b	Chr. Basisschool De Rank	Curieplein 21	Lochem-West	0 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	school	stv ter opr.	Ter oprichting Lochem West [Lo 22], [Lo 25], [Lo 26b] en eventueel [Z 0#]	Samen met Lo 25 een plek voor jeugd en voor jongeren [Z 0#] (te realiseren)
Lo 27	Speelplek De Tommi Tuin	Zernikeplein	Lochem-West	0 t/m 11 jaar	secundair	gemeente	gemeente	geen	Omvormen naar informeel bespeelbare ruimte.
Lo 34	Trapveld	A. Hahnweg / Hammerskjöldweg	Lochem-West	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	gemeente	gemeente	Trapvelden en jongerenplekken (bestaand)	
Lo 35	Speelplek	Stalkaars	Lochem-West	0 t/m 5 jaar	secundair	stv	stv	Stichting speeltuinen Lochem West	
Z 0#	omgeving Curieplein	omgeving Curieplein	zoekgebied Lochem-West	geen	12 t/m 18 jaar	geen	stv ter opr.	Trapvelden en jongerenplekken (wenselijk)	overleg met stv [26] of ook jongeren plaats kunnen krijgen.
Lo 06	Speelplek	A. van Solmsplein / Westerbleek	Lochem Zuiderenk	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	stv	stv	Graanweg Actief	
Lo 07	Speelplek	W. de Zwijgerlaan bij huisnr. 25	Lochem Zuiderenk	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	gemeente	stv ter opr.	Ter oprichting Lochem Zuiderenk [Lo 07], [Lo 08], [Lo Z 0#]	
Lo 08	Speelplek	Fr. Ballochilaan bij huisnr. 11	Lochem Zuiderenk	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	gemeente	stv ter opr.	Ter oprichting Lochem Zuiderenk [Lo 07], [Lo 08], [Lo Z 0#]	
Lo 09	speelplek	Graanweg	Lochem Zuiderenk	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	stv	stv	Graanweg Actief	
Lo 10	Speelplek	Pr. Clauslaan / Henri Dunantweg	Lochem Zuiderenk	0 t/m 11 jaar	secundair	stv	stv	Stichting Oranjetuinen	Op verzoek Oranjetuinen verplaats naar [Lo 11]
Lo 11	R.K. School St. Joseph (voorheen OBS Toermalijn)	Pr. Frisolaan 12 a	Lochem Zuiderenk	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	school	stv	Stichting Oranjetuinen	Lo 11 en Lo 12 voor kinderen en jeugd (zo mogelijk jongeren) in openbare speelvoorzieningenniveau betrekken.
Lo 12	R.K. School St. Joseph (voorheen PSZ De Zuiderenk)	Pr. Frisolaan 12 a	Lochem Zuiderenk	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	school	stv	Stichting Oranjetuinen	Lo 11 en Lo 12 voor kinderen en jeugd (zo mogelijk jongeren) in openbare speelvoorzieningenniveau betrekken.

spnr	locatie	adres	kern/wijk	categorie		beheer		Huidige en op te richten speeltuinverenigingen	advies maatregelen
				huidig	wordt	huidig	wordt		
Lo 13	Speelplek Zuiderenk	Pr. Irenelaan	Lochem Zuiderenk	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	stv	stv	Stichting Oranjetuinen	Bij vervanging met name voor kinderen en voor eenvoudig medegebruik van jeugdigen.
Lo 16	vervalt (voorheen R.K. School St. Joseph)	Pr. Clauslaan	Lochem Zuiderenk	0 t/m 11 jaar	secundair	school	stv	Stichting Oranjetuinen	komt te vervallen ivm verhuizing
Lo 17	vervalt (voorheen R.K. School St. Joseph)	Pr. Clauslaan	Lochem Zuiderenk	6 t/m 11 jaar	secundair	school	stv	Stichting Oranjetuinen	komt te vervallen ivm verhuizing
Z 0#	brede school De Garve	Burgemeester Leenstraat	zoekgebied Lochem Zuiderenk	geen	0 t/m 11 jaar	geen	stv	Stichting Oranjetuinen	
Lo 36	Trapveld	Pr. Clauslaan t/o nr. 4	Lochem Zuiderenk	6 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	gemeente	gemeente	Trapvelden en jongerenplekken (bestaand)	mede voor jeugd geschikt
Ph 01	vervalt (voorheen Pr. Hendrikschool)	Zutphenseweg	Lochem Zuiderenk	6 t/m 11 jaar	secundair	school	geen	Pr. Hendrikschool	
Ph 02	vervalt (voorheen Pr. Hendrikschool)	Zutphenseweg	Lochem Zuiderenk	0 t/m 5 jaar	secundair	school	geen	Pr. Hendrikschool	
Lo 46	Colignyalaan / Dillenburg	Colignyalaan / Dillenburg	Lochem Zuiderenk	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	stv	stv	Speelstuinstichting Speeluintjes Gravenbuurt	
Lo 47a	Gr. Lodewijk / Dillenburg	Colignyalaan / Dillenburg	Lochem Zuiderenk	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	stv	stv	Speelstuinstichting Speeluintjes Gravenbuurt	
Lo 47b	Gr. Lodewijk / Dillenburg trapveld	Colignyalaan / Dillenburg	Lochem Zuiderenk	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	stv	stv	Speelstuinstichting Speeluintjes Gravenbuurt	
Lo 48	Trapveld Dillenburg / W. de Zwijger	Dillenburg / W. de Zwijger	Lochem Zuiderenk	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	stv	stv	Speelstuinstichting Speeluintjes Gravenbuurt	
Z 0#	omgeving Gerard ter Borchlaan	omgeving Gerard ter Borchlaan	zoekgebied Lochem Zuiderenk	geen	0 t/m 5 jaar	geen	stv ter opr.	Ter oprichting Lochem Zuiderenk [Lo 07], [Lo 08], [Lo Z 0#]	
Lo 02	Speelplek	Tusseler	Lochem-Zuid	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	stv	stv	Speelplek Tusseler	Samen met Lo 02a als speelplek voor kinderen en jeugd.
Lo 02a	Trapveld	Tusseler 192	Lochem-Zuid	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	gemeente	gemeente	Trapvelden en jongerenplekken (bestaand)	Geen, samen met Lo 02 een speelplek voor jeugd.
Lo 42	Trapveld	Lange Voren (voormalig RSG-veld)	Lochem-Zuid	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	gemeente	gemeente	Trapvelden en jongerenplekken (bestaand)	Verbeteren mede voor jongeren Lochem-Oost.
Lo 43	Trapveld	Onder Langs	Lochem-Zuid	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	gemeente	gemeente	Trapvelden en jongerenplekken (bestaand)	Verbeteren voor jongeren Lochem-Zuid.
Lo 01	Speelplek	v. Luterveltplein	Lochem-Oost	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	gemeente	stv ter opr.	Ter oprichting Lochem-Oost [Lo 01], [Lo 04], [Lo 37]	
Lo 03	Mr. G.J. Profschool Kleuterafd.	Groenewegje	Lochem-Oost	0 t/m 11 jaar	secundair	school	gemeente	geen	Niet in openbare speelvoorzieningsniveau betrekken.
Lo 03a	Mr. G.J. Profschool	Groenewegje	Lochem-Oost	6 t/m 11 jaar	secundair	school	gemeente	geen	Niet in openbare speelvoorzieningsniveau betrekken.
Lo 04	Mr. G.J. Profschool	Groenewegje	Lochem-Oost	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	school	stv ter opr.	Ter oprichting Lochem-Oost [Lo 01], [Lo 04], [Lo 37]	Bij opheffen school wel speelplek kinderen en jeugd behouden.
Lo 28	Speelplek	Stiggoor	Lochem-Oost	0 t/m 11 jaar	secundair	stv	stv	Stichting Speel- en ontmoetingscentrum Berkeloord	

spnr	locatie	adres	kern/wijk	categorie		beheer		Huidige en op te richten speeltuinverenigingen	advies maatregelen
				huidig	wordt	huidig	wordt		
Lo 37	Speelplek	Kastanjedwarsstraat	Lochem-Oost	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	gemeente	stv ter opr.	Ter oprichting Lochem-Oost [Lo 01], [Lo 04], [Lo 37]	
Z 0#	centraal in buurt	wellicht Staringcollege?	zoekgebied Lochem-Oost	geen	12 t/m 18 jaar	geen	stv ter opr.	Trapvelden en jongerenplekken (wenselijk)	Overleg met Staringcollege of ook jongeren plaats kunnen krijgen.
Lo 05	Speelplek	Noorderbleek	Lochem-Noord	0 t/m 11 jaar	secundair	stv	stv	Buurtvereniging de Noorderbleek. Beheer gemeente.	
Lo 30	Speelplek	Berkelplein	Lochem-Noord	0 t/m 11 jaar	secundair	stv	stv	Speeltuinstichting Berkelplein / Tuindorp	
E 01	Speelplek	't Veld	Exel	0 t/m 11 jaar	secundair	stv	stv	Belangenvereniging Exel en omstreken	Niet in openbare speelvoorzieningenniveau betrekken.
J 01	Joppeschool Sint Bernardusschool	Joppelaan 73A	Joppe	0 t/m 11 jaar	secundair	school	school	Sint Bernardusschool	Niet in openbare speelvoorzieningenniveau betrekken.
N 01	Nettelhorst school	Bolsbeekweg 4	Nettelhorst e.o.	0 t/m 11 jaar	secundair	school	school	geen	Niet in openbare speelvoorzieningenniveau betrekken.

BIJLAGE III. TEKENING



VERKLARING


- 001 Nummer speelplek
- M 1 Nummer maatregel
- Z 1 Nummer zoekgebied
- Leeftijdsgroep in streefbeeld
- Leeftijdsgroep huidige situatie
- Doelgroep kinderen 0 t/m 5 jaar
- Doelgroep jeugd 6 t/m 11 jaar
- Doelgroep jongeren 12 t/m 18 jaar

- Zoekgebied kinderen
- Actieradius kinderen 100 meter
- Zoekgebied jeugd
- Actieradius jeugd 300 tot 400 meter
- Zoekgebied jongeren
- Sportvoorzieningen**
- Trapveld
- Skateplek
- Basketbal
- Tafeltennis
- Badminton/volleybal
- Trimbaan/fitsquare



Tekening: Streefbeeld speelplekken Almen	
Project: Lochem Analyse speelruimte	
Projectnr.: 451.04	Datum: 17/11/2016
Schaal: 1:5000	Teknr: 451.04/002
Formaat: A3	Tekenaar: OBB
Contactgegevens: Johan Oost	
Telefoon: 0570 - 61 60 05	
E-mail: Info@obb-ingenieurs.nl	





VERKLARING

- 001 Nummer speelplek
- M 1 Nummer maatregel
- Z 1 Nummer zoekgebied
- Leeftijdsgroep in streefbeeld
- Leeftijdsgroep huidige situatie
- Doelgroep kinderen 0 t/m 5 jaar
- Doelgroep jeugd 6 t/m 11 jaar
- Doelgroep jongeren 12 t/m 18 jaar

- Zoekgebied kinderen
- Actieradius kinderen 100 meter
- Zoekgebied jeugd
- Actieradius jeugd 300 tot 400 meter
- Zoekgebied jongeren


- Sportvoorzieningen**
- Trapveld
 - Skateplek
 - Basketbal
 - Tafeltennis
 - Badminton/volleybal
 - Trimbaan/fitsquare




Tekening: Streefbeeld speelplekken Barchem

Project: Lochem Analyse speelruimte

Projectnr.: 451.04	Datum: 17/11/2016
Schaal: 1:5000	Teknr: 451.04/004
Formaat: A4	Tekenaar: OBB
Contactgegevens: Johan Oost	
Telefoon: 0570 - 61 60 05	
E-mail: info@obb-ingenieurs.nl	





VERKLARING

- 001 Nummer speelplek
- M 1 Nummer maatregel
- Z 1 Nummer zoekgebied
- ■ Leefstijdsgroep in streefbeeld
- ■ Leefstijdsgroep huidige situatie
- Doelgroep kinderen 0 t/m 5 jaar
- Doelgroep jeugd 6 t/m 11 jaar
- Doelgroep jongeren 12 t/m 18 jaar

- Zoekgebied kinderen
- Actieradius kinderen 100 meter
- Zoekgebied jeugd
- Actieradius jeugd 300 tot 400 meter
- Zoekgebied jongeren
- Sportvoorzieningen**
- Trapveld
- Skateplek
- Basketbal
- Tafeltennis
- Badminton/volleybal
- Trimbaan/fitsquare

Tekening: Streefbeeld speelplekken Eefde

Project: Lochem Analyse speelruimte

Projectnr.: 451.04 Datum: 17/11/2016

Schaal: 1:5000 Teknr: 451.09/009


Formaat: A3 Tekenaar: OBB

Contactgegevens: Johan Oost

Telefoon: 0570 - 61 60 05

E-mail: info@obb-ingenieurs.nl





VERKLARING

- 001 Nummer speelplek
- M 1 Nummer maatregel
- Z 1 Nummer zoekgebied
- Leeftijdsgroep in streefbeeld
- Leeftijdsgroep huidige situatie
- Doelgroep kinderen 0 t/m 5 jaar
- Doelgroep jeugd 6 t/m 11 jaar
- Doelgroep jongeren 12 t/m 18 jaar

- Zoekgebied kinderen
- Actieradius kinderen 100 meter
- Zoekgebied jeugd
- Actieradius jeugd 300 tot 400 meter
- Zoekgebied jongeren


- Sportvoorzieningen**
- Trapveld
 - Skateplek
 - Basketbal
 - Tafeltennis
 - Badminton/volleybal
 - Trimbaan/fitness




Tekening: Streefbeeld speelplekken Epse

Project: Lochem Analyse speelruimte

Projectnr.: 451.04	Datum: 17/11/2016
Schaal: 1:5000	Teknr: 451.04/006
Formaat: A4	Tekenaar: OBB
Contactgegevens: Johan Oost	
Telefoon: 0570 - 61 60 05	
E-mail: info@obb-ingenieurs.nl	





VERKLARING

- 001 Nummer speelplek
- M 1 Nummer maatregel
- Z 1 Nummer zoekgebied
- Leeftijdsgroep in streefbeeld
- Leeftijdsgroep huidige situatie
- Doelgroep kinderen 0 t/m 5 jaar
- Doelgroep jeugd 6 t/m 11 jaar
- Doelgroep jongeren 12 t/m 18 jaar

- Zoekgebied kinderen
- Actieradius kinderen 100 meter

- Zoekgebied jeugd
- Actieradius jeugd 300 tot 400 meter

- Zoekgebied jongeren


- Sportvoorzieningen**
- Trapveld
 - Skateplek
 - Basketbal
 - Tafeltennis
 - Badminton/volleybal
 - Trimbaan/fitsquare

Tekening: Streefbeeld speelplekken Exel en Nettelhorst

Project: Lochem Analyse speelruimte

Projectnr.: 451.04	Datum: 17/11/2016
Schaal: 1:5000	Teknr: 451.04/005
Formaat: A4	Tekenaar: OBB
Contactgegevens: Johan Oost	
Telefoon: 0570 - 61 60 05	
E-mail: info@obb-ingenieurs.nl	





VERKLARING


001 Nummer speelplek
 M 1 Nummer maatregel
 Z 1 Nummer zoekgebied

 Leefstijdsgroep in streefbeeld

 Leefstijdsgroep huidige situatie

Zoekgebied kinderen
 Actieradius kinderen 100 meter
 Zoekgebied jeugd
 Actieradius jeugd 300 tot 400 meter
 Zoekgebied jongeren

Sportvoorzieningen
 Trapveld
 Skateplek
 Basketbal
 Tafeltennis
 Badminton/volleybal
 Trimbaan/fitness




Tekening: Streefbeeld speelplekken Gossel en Joppe

Project: Lochem Analyse speelruimte

Projectnr.: 451.04	Datum: 17/11/2016
Schaal: 1:5000	Teknr: 451.04/008
Formaat: A3	Tekenaar: OBB

Contactgegevens: Johan Oost
 Telefoon: 0570 - 61 60 05
 E-mail: info@obb-ingenieurs.nl





VERKLARING

001 Nummer speelplek
 M 1 Nummer maatregel
 Z 1 Nummer zoekgebied

Leeftijdsgroep in streefbeeld
 Leeftijdsgroep huidige situatie

Doelgroep kinderen 0 t/m 5 jaar
 Doelgroep jeugd 6 t/m 11 jaar
 Doelgroep jongeren 12 t/m 18 jaar

Zoekgebied kinderen
 Actieradius kinderen 100 meter

Zoekgebied jeugd
 Actieradius jeugd 300 tot 400 meter

Zoekgebied jongeren

Sportvoorzieningen

- Trapveld
- Skateplek
- Basketbal
- Tafeltennis
- Badminton/volleybal
- Trimbaan/fitsquare




Z # Plan Heideveld

Tekening: Streefbeeld speelplekken Harlsen

Project: Lochem Analyse speelruimte

Projectnr.: 451.04	Datum: 17/11/2016
Schaal: 1:5000	Teknr: 451.04/007
Formaat: A4	Tekenaar: OBB

Contactgegevens: Johan Oost
 Telefoon: 0570 - 61 60 05
 E-mail: info@obb-ingenieurs.nl





VERKLARING

- 001 Nummer speelplek
- M 1 Nummer maatregel
- Z 1 Nummer zoekgebied
- ■ ■ Leeftijdsgroep in streefbeeld
- ■ ■ Leeftijdsgroep huidige situatie
- Doelgroep kinderen 0 t/m 5 jaar
- Doelgroep jeugd 6 t/m 11 jaar
- Doelgroep jongeren 12 t/m 18 jaar

- Zoekgebied kinderen
- Actieradius kinderen 100 meter
- Zoekgebied jeugd
- Actieradius jeugd 300 tot 400 meter
- Zoekgebied jongeren
- Sportvoorzieningen**
- Trapveld
- Skateplek
- Basketbal
- Tafeltennis
- Badminton/volleybal
- Trimbaan/fitsquare

Tekening: Streefbeeld speelplekken Laren


Project: Lochem Analyse speelruimte

Projectnr.: 451.04	Datum: 17/11/2016
Schaal: 1:5000	Teknr: 451.04/003
Formaat: A3	Tekenaar: OBB

Contactgegevens: Johan Oost

Telefoon: 0570 - 61 60 05

E-mail: info@obb-ingenieurs.nl



VERKLARING

- 001 Nummer speelplek
- M 1 Nummer maatregel
- Z 1 Nummer zoekgebied
- Leefjidsgroep in streefbeeld
- Leefjidsgroep huidige situatie
- Doelgroep kinderen 0 t/m 5 jaar
- Doelgroep jeugd 6 t/m 11 jaar
- Doelgroep jongeren 12 t/m 18 jaar

- Zoekgebied kinderen
- Actieradius kinderen 100 meter
- Zoekgebied jeugd
- Actieradius jeugd 300 tot 400 meter
- Zoekgebied jongeren

- Sportvoorzieningen**
- Trapveld
 - Skateplek
 - Basketbal
 - Tafeltennis
 - Badminton/volleybal
 - Trimbaan/fitsquare

Tekening: Streefbeeld speelplekken Lochem

Project: Lochem Analyse speelruimte

Projectnr.: 451.04	Datum: 17/11/2016
Schaal: 1:5000	Teknr: 451.04/001
Formaat: A2	Tekenaar: OBB
Contactgegevens: Johan Oost	
Telefoon: 0570 - 61 60 05	
E-mail: Info@obb-ingenieurs.nl	

Geef kinderen de ruimte!

Maak speels medegebruik mogelijk

